

e.wa riss Netze GmbH – Alles aus einer Hand

# Ihr perfekter Anschluss Bauherrenmappe



Strom



Gas




Wasser



Glasfaser

Informationen und Planungshilfen  
für Bauherren und Architekten

ewa netze



|                                     | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Allgemeine Informationen . . . . .  | 3-5   |
| Mehrspartenhauseinführung . . . . . | 6-7   |
| Strom . . . . .                     | 8     |
| Gas . . . . .                       | 8     |
| Wasser . . . . .                    | 9     |
| Glasfaserkabel . . . . .            | 9-12  |
| Anschlussanfrage . . . . .          | 13    |
| Checkliste . . . . .                | 15    |



### Ihre Ansprechpartner

**Baustrom:**  
EnBW Auftragszentrum Tuttlingen  
Tel.: 07461 709-605  
Fax: 07461 709-615

**Bauwasser:**  
Team Betrieb  
Tel.: 07351 52906-516 oder -513  
Fax: 07351 52906-514

**Fragen rund um Ihr Angebot:**  
Netzkundenbetreuung  
Tel.: 07351 52906-355 oder -550  
Fax: 07351 52906-557

## Von der Anfrage bis zum Zähler

### Anschlussanfrage

Bitte teilen Sie uns mittels einer Anschlussanfrage die Bedarfswerte Ihres Bauvorhabens für Strom/Gas/Wasser/Telekommunikation mit. Nutzen Sie hierzu das Formular „Anschlussanfrage“ (Seite 13).

Wir empfehlen für die Zusammenstellung der Unterlagen, den Planer/Architekten oder ein in das Verzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Fach-installationsunternehmen zu Rate zu ziehen.

### Planungsphase/Terminabsprache

Nach Eingang Ihrer Unterlagen beginnt die Planungsphase. Wie empfehlen Ihnen einen Beratungstermin mit unserer Netzkundenbetreuung zu vereinbaren. Bei diesem Termin werden Details und Termine rund um die Anschlüsse besprochen und Sie erhalten wichtige Informationen zur Planung Ihrer Installationen, um Sie darin zu unterstützen, später Mehrkosten und unnötigen Ärger vermeiden zu können.

### Angebot

Nach Abschluss der Planungsphase erhalten Sie zeitnah ein persönliches und verbindliches Angebot über die Herstellung der Anschlüsse. Weiterhin erhalten Sie mit dem Angebot den Netzanschlussvertrag Gas/Strom sowie die Grundstückseigentümergeklärung (GEE).

Das Angebot beinhaltet die Kosten für die Verlegung der Anschlüsse von der Grundstücksgrenze bis in das Gebäude einschließlich alle Erdarbeiten, die Erstellung des Mauerdurchbruchs und die Montage der Einzelhauseinführung, die Montage der Netzübergabeeinrichtungen, die Kosten für Vorverlegung von der Versorgungsleitung bis zur Grundstücksgrenze sowie den Baukostenzuschuss.

Mehrspartenhausanschlüsse werden separat beauftragt und beinhalten, je nach Ausführung, den Mehrsparten- Futterrohreinsatz, die Aufstelleinrichtung, den Erdspieß, das Mantelrohrsystem und die Mehrspartenhauseinführung. Dieser Anlagenteil steht im Eigentum des Anschlussnutzers oder Hauseigentümers und ist Bestandteil des angeschlossenen Gebäudes.

### Herstellung der Anschlüsse/Bauausführung

Nach dem Eingang Ihres Auftrages (unterschiedenes Angebot) beginnt die Ausführungsphase, für die wir mindestens 4-6 Wochen benötigen. Diese Phase beinhaltet folgende Leistungen:

- Das Einholen einer Verkehrsgenehmigung bei der entsprechenden Behörde für die Arbeiten im öffentlichen Straßenbereich, die Planung der Leitungsverlegung und die Materialdisposition
- Absperrung der erforderlichen Arbeitsfläche auf der Straße
- Herstellung des Leitungsgrabens und ggf. des Mauerdurchbruchs
- Leitungsverlegung und Montage der Hausanschlüsseinführung
- Verfüllen des Leitungsgrabens
- Inbetriebnahme

**Haben Sie weitere Fragen zu Ihrem Netzanschluss? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen unsere Netzkundenbetreuung unter den Telefonnummern 07351 52906-355 oder -550.**

### Was müssen Sie beim Planen der Netzanschluss-einrichtungen berücksichtigen?

Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und sind somit dessen Eigentum. Sie werden ausschließlich vom Netzbetreiber oder dessen Beauftragten hergestellt, Instand gehalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen jederzeit zugänglich und vor Beschädigung geschützt sein.

Die Hausanschlüsseinrichtungen sollten sich an der Gebäudeseite befinden, die der leitungsführenden Straße zugewandt ist. Generell werden die Leitungen rechtwinklig zum Haus verlegt. Bitte verzichten Sie im Bereich der geplanten Trassenführung auf Kontrollschächte, Regenwasserzisternen, Entwässerungsleitungen etc. In den Netzgebieten, in denen alle Sparten (Strom/Gas/Wasser/Glasfaser) zur Verfügung stehen, wird in der Regel eine platzsparende Mehrspartenhauseinführung (MSH) eingesetzt (siehe Mehrspartenhauseinführung Seite 6 - 7).

## An Hausanschlussräume werden u.a. folgende Anforderungen gestellt:


1. Hausanschlussräume müssen über allgemeine Räume oder direkt von außen erreichbar sein.
2. Sie müssen an der Gebäudeaußenwand liegen, durch die die Anschlussleitungen geführt werden.
3. Hausanschlussräume müssen frostfrei, trocken, lüftbar und verschließbar sein.
4. In Hausanschlussräumen mit Wasseranschluss ist eine ständig wirksame Entwässerungsmöglichkeit vorzusehen.
5. Die Raumtemperatur des Hausanschlussraumes darf 30 Grad nicht übersteigen. Es muss sichergestellt sein, dass die Temperatur des Trinkwassers nicht über 25 Grad ansteigen kann.
6. Im Hausanschlussraum ist in der Nähe des Starkstromanschlusses eine Potenzialausgleichsschiene nach DIN 18015 anzubringen und vorschriftsmäßig anzuschließen.
7. Jeder Hausanschlussraum muss mindestens einen elektrischen Anschluss für Beleuchtung (mit Schalter an der Tür) und eine Schutzkontaktsteckdose aufweisen.
8. Einrichtungen für Starkstrom- und Fernmeldeversorgung sollen nicht an derselben Wand wie die Einrichtungen für die Wasserversorgung angeordnet werden.
9. Ein Hausanschlussraum für den Anschluss bis etwa 30 Wohneinheiten muss im Lichten mindestens 1,8 m breit, 2,0 m lang und 2,0 m hoch sein.
10. Die freie Durchgangshöhe unter Leitungen darf nicht kleiner als 1,8 m sein.
11. Der Schutz- und Arbeitsabstand zwischen den Leitungen und Einrichtungen der einzelnen Versorgungsträger muss mindestens 0,3 m betragen.
12. Separate Hausanschlussräume (z. B. getrennt vom Heizraum) sind vorzusehen:
  - Bei Wasserhausanschlüssen ab DN 80
  - Ab 50 kW installierte Heizleistung
13. Zudem sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die geltenden Rechtsvorschriften, Verordnungen und Normen, die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der e.wa riss Netze und der Netze BW (Strom) einzuhalten. Für die Einhaltung dieser Vorschriften ist der Bauherr verantwortlich.

## Sie haben folgende Möglichkeiten, die Netzan-schlusseinrichtungen innerhalb Ihres Gebäudes unter-zubringen:

- In der Hausanschlussnische für z. B. nicht unterkellerte Gebäude (Abb. 1)
- Im Hausanschlussraum (Abb. 2 und 3)

Bitte klären Sie dieses im Vorfeld mit Ihrem Architekten ab.

### Wandbedarf (Abb. 1)




### Belegung (Abb. 2)

#### Mehrspartenhauseinführung in der Bodenplatte in einen Hausanschlussraum

Freier Raum (ohne Fenster) zur Installation der Innenanlagen.

Bei Installation der Mehrspartenhauseinführung an einer Innenwand beträgt der max. zulässige Abstand zur Außenwand des Gebäudes (Gebäudehülle) 2,0 m.




### Belegung (Abb. 3)

#### Mehrspartenhauseinführung in der Kellerwand bei unterkellerten Gebäuden in einen Hausanschlussraum

Freier Raum (ohne Fenster) zur Installation der Innenanlagen.

Beim Hausanschlusskasten (HAK) ist grundsätzlich folgendes zu beachten:

Der Abstand der Unterkante des Hausanschlusskastens zum Fußboden, beträgt mind. 0,3 m. Die Oberkante darf max. 1,50 m über dem Fußboden sein und der Mindestabstand zu seitlichen Wänden beträgt 0,30 m. Für die freie Arbeits- und Bedienfläche vor dem Hausanschlusskasten benötigt man mind. 1,20 m Tiefe.



# Mehrsparthauseinführung

## Die Idee

Bereitstellung eines Erschließungskonzeptes, das auf eine gemeinsame Verlegung aller zur Versorgung notwendigen Sparten orientiert ist. Es ist wichtig, dass Sie uns auf Besonderheiten Ihres Bauvorhabens hinweisen, z. B. hoher Grundwasserspiegel oder besondere Kellerbauweise. Siehe Formular „Anschlussanfrage“ auf Seite 13. Nur so können wir dies bei der Herstellung Ihrer Hausanschlüsse berücksichtigen.



Für die Klärung weiterer spezieller Fragen rund um den Hausanschluss stehen Ihnen unsere Netzkundenbetreuer gerne zur Verfügung. Tel.: 07351 52906-355 oder -550

## Unsere Empfehlung

Bei koordinierten Hausanschlüssen (sobald mehrere Gewerke benötigt werden) empfehlen wir Ihnen die Mehrspartenhauseinführung. Sie bietet Ihnen einen dauerhaften Vorteil:

- Platzsparender und zentraler Zugang für alle Versorgungsleitungen
- Effiziente, kostensparende Abwicklung der Tiefbauarbeiten, da alle Anschlussleitungen in einem Graben verlegt werden
- Es wird nur ein Kellerwanddurchbruch benötigt
- Leerrohrverlegung von der Mehrspartenhauseinführung bis zur Grundstücksgrenze, damit für später verlegte Gewerke keine Grabarbeiten mehr notwendig sind

Sollten Sie eine Wand Einführung mit einem Gasanschluss oder eine Einführung durch eine Bodenplatte, unabhängig der Gasversorgung, im Stadtgebiet von Biberach und Ortsteile benötigen, ist als Standard eine Mehrspartenhauseinführung von der e.wa riss Netze einzubauen.



**Hinweis:**  
Die Anordnung der Hausanschlüsse ist frei wählbar.

Sollten Sie eine Wand Einführung mit einem Gasanschluss oder eine Einführung durch eine Bodenplatte, unabhängig der Gasversorgung, im Stadtgebiet von Biberach und Ortsteile benötigen, ist als Standard eine Mehrspartenhauseinführung von der e.wa riss Netze einzubauen.

Im Standardfall ist der Mehrsparten- Futterrohreinsetzung und das Mantelrohrsystem nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den geltenden Rechtsvorschriften, Verordnungen und Normen, den Vorgaben der e.wa riss Netze und nach den Einbauanleitungen des Herstellers vom Hauseigentümer/Bauherr einzubauen. Den Einbau der Mehrspartenhauseinführung übernimmt die e.wa riss Netze.

Sämtliche Einbauten der Mehrspartenhauseinführung (Mehrsparth- Futterrohreinsetzung, Aufstellereinrichtung, Erdspieß, Mantelrohrsystem und Mehrspartenhauseinführung) stehen im Eigentum des Anschlussnutzers oder Hauseigentümers und sind Bestandteil des angeschlossenen Gebäudes.

## Realisierung

### Gebäude mit Bodenplatte


Mit einem nichtunterkellerten Gebäude muss der Mehrsparten- Futterrohreinsetzung, die Aufstellereinrichtung, der Erdspieß und das Mantelrohrsystem bereits bei der Herstellung der Bodenplatte eingebaut werden. Die Materialien beziehen Sie über uns. Für den fachgerechten Einbau ist der Hauseigentümer/Bauherr verantwortlich. Die Lieferung und den Einbau der Mehrspartenhauseinführung übernimmt die e.wa riss Netze.



Mehrsparthhauseinführung



Mehrsparth- Futterrohreinsetzung mit Aufstellereinrichtung und Erdspieß sowie Mantelrohrsystem




### Gebäude mit Keller

Bei einem unterkellerten Gebäude muss der Mehrsparten- Futterrohreinsetzung und ggf. das Mantelrohrsystem bereits bei der Herstellung der Kellerwände eingebaut werden. Die Materialien beziehen Sie über uns. Für den fachgerechten Einbau ist der Hauseigentümer/Bauherr verantwortlich. Die Lieferung und den Einbau der Mehrspartenhauseinführung übernimmt die e.wa riss Netze.



Mehrsparthhauseinführung (hier DN 200 mit Gas)

Mehrsparth- Futterrohreinsetzung



## Strom

### Baustromanschluss

Bitte wenden Sie sich an eine eingetragene Elektroinstallationsfirma Ihrer Wahl. Diese hat unsere Formulare „Anmeldung zum Netzanschluss (Strom)“, die zur Anmeldung notwendig sind. Ihre Elektroinstallationsfirma wird diese Anmeldung für Sie ausfüllen und bei uns einreichen. Sie müssen diese Anmeldung nur noch unterschreiben. Wir schließen dann nach Erhalt der Anmeldung den bereitgestellten Baustromkasten umgehend an einem geeigneten Standort an das Niederspannungsnetz an.

Wir möchten Sie hiermit darauf aufmerksam machen, dass am Tag der Fertigstellung Ihrer Netzanschlüsse die von Ihnen beauftragte und verantwortliche Elektrofachkraft für den Baustromverteilerkasten mit vor Ort sein muss, um den Baustromverteilerkasten nach VDE 0100-600 wieder in Betrieb zu nehmen.

**Ihr Ansprechpartner für den Baustromanschluss im Gebiet der e.wa riss Netze ist:**

Auftragszentrum der Netze BW in Tuttlingen  
Tel.: 07461 709-605 · Fax: 07461 709-615

### Stromhausanschluss

Wünschen Sie ein Angebot über einen Stromhausanschluss, dann kreuzen Sie bitte einfach das entsprechende Kästchen auf dem Formular (Anschlussanfrage Seite 13) an oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Elektriker. Dieser hat das Formular „Anmeldung zum Netzanschluss (Strom)“. Damit wir Ihnen ein präzises Angebot erstellen können, benötigen wir einen Lageplan (1:500), woraus die Gebäudelage ersichtlich ist, sowie einen Kellerplan, auf dem die gewünschte Einführungsstelle gekennzeichnet ist.

Sie erhalten von uns entsprechend Ihren Angaben umgehend ein Angebot gemäß den ergänzenden Bestimmungen zu den derzeit gültigen Verordnungen über die Versorgung. Sobald Sie uns beauftragt haben, erstellen wir Ihnen den gewünschten Anschluss.

### Stromzählerersetzung

Ihr Elektroinstallateur muss Ihr Bauvorhaben bei uns schriftlich fertig melden. Er bestätigt uns, dass die Installationen abgeschlossen sind und den gültigen Normen und Richtlinien entsprechen.

## Wasser

### Bauwasseranschluss

Um Ihnen Bauwasser zur Verfügung stellen zu können, benötigen wir Ihre Angaben über den Standort des Bauvorhabens und die Anschrift des Rechnungsempfängers. Diese Angaben können Sie uns postalisch oder per Fax mitteilen. Nach Erhalt Ihrer Mitteilung werden wir umgehend Ihren Bauwasseranschluss erstellen.

**Für den Gefrierschutz über die Wintermonate ist der Bauherr verantwortlich.**

### Ihre Ansprechpartner für den Bauwasseranschluss

Team Betrieb  
Tel.: 07351 52906-516/-513 · Fax: 07351 52906-514

### Trinkwasseranschluss

Wünschen Sie ein Angebot über einen Wasserhausanschluss, dann kreuzen Sie bitte einfach das entsprechende Kästchen

auf dem Formular (Anschlussanfrage Seite 13) an. Damit wir Ihnen ein präzises Angebot erstellen können, benötigen wir einen Lageplan (1:500), woraus die Gebäudelage ersichtlich ist, sowie einen Kellerplan, auf dem die gewünschte Einführungsstelle gekennzeichnet ist.

Sie erhalten von uns entsprechend Ihren Angaben umgehend ein Angebot gemäß den ergänzenden Bestimmungen zu den derzeit gültigen Verordnungen über die Versorgung. Sobald Sie uns beauftragt haben, erstellen wir Ihnen den gewünschten Anschluss.

### Wasserzählerersetzung

Ihr Gas-/Wasserinstallateur muss Ihr Bauvorhaben bei uns schriftlich fertig melden. Er bestätigt uns, dass die Installationen abgeschlossen sind und den gültigen Normen und Richtlinien entsprechen. Die benötigten Formulare hat Ihr eingetragener Vertragsinstallateur.

## Gas

### Gashausanschluss

Wünschen Sie ein Angebot über einen Gashausanschluss, dann kreuzen Sie bitte einfach das entsprechende Kästchen auf dem Formular (Anschlussanfrage Seite 13) an. Damit wir Ihnen ein präzises Angebot erstellen können, benötigen wir einen Lageplan (1:500), woraus die Gebäudelage ersichtlich ist, sowie einen Kellerplan, auf dem die gewünschte Einführungsstelle gekennzeichnet ist.

Sie erhalten von uns entsprechend Ihren Angaben umgehend ein Angebot gemäß den ergänzenden Bestimmungen zu den derzeit gültigen Verordnungen über die Versorgung. Sobald Sie uns beauftragt haben, erstellen wir Ihnen den gewünschten Anschluss.

### Gaszählerersetzung

Ihr eingetragener Gas-/Wasserinstallateur muss Ihr Bauvorhaben bei uns schriftlich fertig melden. Er bestätigt uns, dass die Installationen abgeschlossen sind und den gültigen Normen und Richtlinien entsprechen. Die benötigten Formulare hat Ihr eingetragener Vertragsinstallateur. Nach Erhalt der Fertigmeldung wird nach Terminabsprache der Gaszähler gesetzt.

## Glasfaser

Um den steigenden Anforderungen unserer Kunden im Telekommunikationsmarkt gerecht zu werden, hat die e.wa riss Netze ihr Glasfasernetz an die NetCom BW verpachtet.

Die e.wa riss Netze ist weiterhin für die Errichtung Ihres Glasfaseranschlusses bis zum passiven Abschluss (siehe Seite 10/11) zuständig. Der Betrieb, die Instandhaltung, sowie die Lieferung aller Multimedienetze erfolgt durch die NetCom BW und sie berät Sie auch gerne in allen Fragen um Ihre Hausverteilanlage.

### Ihr Vorteil

Bevor wir Ihnen ein Hausanschlussangebot erstellen, prüfen wir, ob für Ihr Bauvorhaben ein Glasfaserkabel zur

Verfügung steht. Wünschen Sie ein Angebot über einen Glasfaserleerrohr dann kreuzen Sie einfach das entsprechende Kästchen auf dem Formular (Anschlussanfrage Seite 13) an. Bei Verfügbarkeit taucht die Position Glasfasernetzanschluss auf Ihrem Angebot über die Herstellung des Hausanschlusses auf.

Im Zuge der Hausanschlusserstellung wird das Glasfaserkabel bis zum passiven Netzanschluss verlegt.

Mehr zu den Multimedienetzen der NetCom BW können Sie unter [www.netcom-bw.de](http://www.netcom-bw.de) erfahren.

## Internet, Telefon und hochauflösendes Fernsehen

### FTTH – Fibre to the Home


#### Beispielskizze für ein Einfamilienhaus

Die Montage des Passiven Netzabschlusses erfolgt unmittelbar an der Hauseinführung.

Der aktive Abschluss erfolgt standardmäßig in einem Umkreis von max. 1 m von dem Netzabschluss in unmittelbarer Nähe des Aktiven Abschlusses ist bauseitig eine Steckdose anzubringen. Sonderlösungen zum Aktiven Netzabschluss müssen mit der NetCom BW abgestimmt werden.

Die Verlegung der Kabel von der Aktiven Netzabschlussbox zu den weiteren Anbindungen liegt in der Verantwortung des Kunden. Gerne unterstützt Sie hierbei die NetCom BW.

- LWL-Kabel
- Netzwirkabel (Cat 5, 6, 7 etc.; kein PowerLAN oder WLAN)
- - - Leistung, die vom Kunden zu erbringen ist.
- . . . . Leistung, die von der e.wa riss Netze erbracht wird. Eigentum der e.wa riss Netze.
- Leistung, die von der NetCom BW erbracht wird.



### Passiver Netzabschluss

Die Hausanschlussübergabebox/Spleißbox (Passiver Netzabschluss) wird durch die e.wa riss Netze geliefert und montiert.

Es werden für ein Einfamilienhaus 2 Fasern, für Mehrfamilienhäuser je nach Anzahl der zu versorgenden Wohneinheiten mehrfasrige Glasfaserkabel vorgehalten. Damit ist die Nutzung von Internet, Telefon, IP-TV (Internetfernsehen) und weiteren Mehrwertdiensten für die Zukunft (z.B. Smart Metering) gesichert.

### Aktiver Netzabschluss (ONT)


Das ONT dient zur Verwaltung der Multimediadienste. Es steht im Eigentum der NetCom BW und wird inklusive einem 2 m langen LWL-Patchkabel (Hausanschlussübergabebox zum ONT) bei Beauftragung eines NetCom BW Dienstes für die Erstinstallation kostenfrei zur Verfügung gestellt und in Abstimmung mit dem Kunden installiert.



Muster:  
Aktiver Netzabschluss (ONT)

Die e.wa riss Netze behält sich letzte Änderungen vor.

### Beispielskizze für ein Mehrfamilienhaus



## Tipps für die Bauherrn/ -innen

Schon bei der Planung des Gebäudes sollte mit Leerrohren und Netzwerkleitungen zu den Zimmern rechtzeitig vorgesorgt werden. Voraussetzung ist eine sternförmige Versorgung von einem zentralen Punkt aus, z. B. mit Netzwerkkabeln neuesten Standards (CAT 7).

Dies spart später Kosten und Ärger. Hier sollte schon bei der Installation großzügig geplant werden. Über die Details und bei konkreten Fragen zu Ihrer Hausinstallation wenden Sie sich bitte an Ihren Architekten, Fachplaner oder an Ihr eingetragenes Vertragselektroinstallationsunternehmen.

## Glasfaser ermöglicht den Anschluss aus einer Hand

Mit dem Glasfaseranschluss der e.wa riss Netze bekommen Sie alle modernen Multimediadienste der NetCom BW direkt ins Haus. Ganz unkompliziert und ohne großen Aufwand können Kunden auf schnelle Internetdienste,

komfortable Telefonie-Angebote und Fernsehen in hochauflösender Qualität zurückgreifen. Die umständliche Koordination dieser verschiedenen Angebote bei unterschiedlichen Anbietern entfällt, die Infrastruktur ist bei geeigneter Vorbereitung zukunfts- und ausbaufähig.

## Hochgeschwindigkeits-Internet

Dank der hochmodernen Lichtwellenleiter sind praktisch fast keine Geschwindigkeitsgrenzen gesetzt. Derzeit sind bis 100 Mbit/s Download-Geschwindigkeit bzw. 20 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit möglich.

## Telefon

Je nach Wunsch kann mit den geeigneten Telefonanlagen weitertelefoniert werden oder es können neue Dienste und Angebote genutzt werden.



**Bitte Unterlagen an die e.wa riss Netze zurücksenden**  
(Einfach im frankierten Rückumschlag zurücksenden.)

## Absender:

Vorname, Name Geb.-Datum

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon tagsüber

E-Mail

## Grundstückseigentümer

## Nur bei Firmenkunden:

Registriernummer

Registergericht

Ansprechpartner

## Versorgung des Gebäudes:

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

## Allgemeine Angaben:

Anzahl der Wohneinheiten

Art der Heizung

Bitte Lageplan im Maßstab 1:500 und Keller- bzw. Bodenplattenplan mit gekennzeichnete Einführungsstelle beilegen.

Ort, Datum

Ich/Wir beauftrage/n die e.wa riss Netze GmbH mit der unverbindlichen Erstellung folgender Angebote (Bitte Gewünschtes ankreuzen.)

**Stromhausanschluss**  
Bitte vollständig ausgefüllte und unterschriebene, „Anmeldung zum Netzanschluss Strom“ zurücksenden

**Gasanschluss**  
benötigter Anschlusswert:  kW

**Wasserhausanschluss**  
benötigte Spitzenbedarf nach DIN 1988-300 oder DVGW W 410  m³/h

**Glasfaserhausanschluss**  
(Multimediadienste sind durch NetCom BW GmbH zu beziehen)

**Telekomhausanschluss** (der Deutschen Telekom AG)

## Einbauort der Hauseinführung

Keller/Wand  Bodenplatte

## Ausführung Keller/Wand

WU Beton  
 Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6  
 Doppel-/ Elementwand

## Ausführung Bodenplatte

Fußbodenaufbau über Bodenplatte < 21 cm  
 Fußbodenaufbau über Bodenplatte > 21 cm

## Mehrspartenhauseinführung

Mehrsparteneinführung in Biberach & Ortsteilen (Lieferung und Einbau durch e.wa riss Netze)

Mehrsparteneinführung außerhalb dem Stadtgebiet von Biberach & Ortsteile (Lieferung und Einbau durch Netze BW oder durch Bauherr)

## Mantelrohrverlegung und Hauseinführung in Eigenleistung auf dem Grundstück geplant

Ja  Nein

## Sonstiges:

Die e.wa riss Netze GmbH ist befugt die Anfrage an die NetCom BW GmbH weiterzuleiten, damit ein entsprechendes Angebot für die Multimediadienste erstellt werden kann.

Bei Netzanschlüssen, deren Berechnung auf der Anschlusslänge beruht, wird nach der tatsächlich verlegten Kabel- bzw. Rohrlänge abgerechnet. Diese kann von der im Angebot genannten Länge abweichen.

Unterschrift



## Checkliste

### Checkliste für Anträge und Aufträge zur Energie- und Trinkwasserversorgung

e.wa riss Netze GmbH · Freiburger Straße 6 · 88400 Biberach  
 Tel.: 07351 52906-0 · Fax: 07351 52906-270 · info@ewa-netze.de · www.ewa-netze.de

#### Koordinierter Hausanschluss

Als Hilfestellung zur Koordination Ihres Bauablaufes können Sie die nachfolgende Checkliste nutzen.

| Datum                |   | Für Ihre Notizen     |
|----------------------|---|----------------------|
| <input type="text"/> | Anmeldung zum Anschluss von Baustrom                                | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Anmeldung zum Anschluss von Bauwasser                               | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Hauseinführungsstelle festlegen                                     | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Anmeldung zum Anschluss an das Gasnetz                              | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Anmeldung zum Anschluss an das Trinkwassernetz                      | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz (Strom)          | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Anmeldung zum Anschluss an das Glasfasernetz (Verfügbarkeit prüfen) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Anmeldung zum Anschluss an das Telefonnetz der Deutschen Telekom AG | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Erstellung der Hausanschlüsse                                       | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Einbau des Gaszählers   | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Einbau des Wasserzählers  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Einbau des Stromzählers   | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | Erhalt der Rechnung über die Hausanschlusskosten                    | <input type="text"/> |

Wir wünschen Ihnen einen guten Bauverlauf!

# e.wa riss Netze GmbH – Ihr zuverlässiger Partner für den Ausbau und die Instandhaltung Ihrer Versorgungsnetze.



## e.wa **Versorgungsnetz Strom**

Zuverlässig und komfortabel ...  
... Netzanschluss von der e.wa Netze.



## e.wa **Versorgungsnetz Gas**

Sicher, zuverlässig und bequem ...  
... Versorgung mit Erdgas.



## e.wa **Versorgungsnetz Wasser**

Trinkwasserversorgung mit Sicherheit ...  
... in Biberach an der Riß.



## e.wa **Versorgungsnetz Glasfaser**

Lichtschnelles Internet, Telefon ...  
... und Internetfernsehen.

**e.wa riss Netze GmbH**  
Freiburger Straße 6  
88400 Biberach

Tel.: 07351 52906-0  
Fax: 07351 52906-270

[info@ewa-netze.de](mailto:info@ewa-netze.de)  
[www.ewa-netze.de](http://www.ewa-netze.de)

ewa netze

